ALLEGATO "C"

**Comune di Vari sul territorio della provincia di
Ferrara**
Provincia di FE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI PROPRIETA_ ED IN GESTIONE AD ACER FERRARA, SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA DURATA DI UN ANNO (2022), RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI (2023 - 2024 - 2025)
CIG _____ - CUP _____
SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA A CANONE

COMMITTENTE: Azienda Casa Emilia Romagna - A.C.E.R. Ferrara.

CANTIERE: Vari sul territorio della provincia di Ferrara, Vari sul territorio della provincia di Ferrara (FE)

Ferrara, 09/08/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Maini Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore A.C.E.R. Ferrara Dr. Carrara Diego)

Architetto Maini Michele

GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI PROPRIETA_ ED IN GESTIONE AD ACER FERRARA, SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA DURATA DI UN ANNO (2022), RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI (2023 - 2024 - 2025)

CIG _____ - CUP _____
SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA A CANONE

- Pag. 1

Via G. Pesci, 126
44122 Ferrara (FE)
Tel.: 0532-470225 / +39 339.7848027 - Fax: -
E-Mail: archimima@yahoo.it / michele.maini@archiworlpec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI PROPRIETA_ ED IN GESTIONE AD ACER
FERRARA, SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA DURATA DI UN ANNO (2022), RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI (2023

- 2024 - 2025)

CIG _____ - CUP _____

SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA A CANONE

- Pag. 2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 U10.U25.B	<p>Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,06x1,06x2,32 m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene o altro materiale idoneo, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; posato a terra su idoneo sottofondo, dotato di Wc, ed accessori, compresi manutenzione, pulizia e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile con espurgo settimanale comprensivo di trasporto da e nel cantiere:</p> <p>con lavamano a pedale con cisterna (capacità 10 l) con scarico diretto in vasca di contenimento dei reflui.</p> <p>Previsione di utilizzo (n.12 mesi) *(par.ug.=1*12)</p>	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	240,00	2'880,00
2 U10.U20.A	<p>UTILIZZO DI BARACCA ATTREZZATA CON SERVIZI IGIENICO SANITARI</p> <p>Utilizzo di baracca dimensioni 240 x 270 x 240 attrezzata con servizi igienico-sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni cm 240 x 270 x 240 - per i primi 30 giorni lavorativi</p>							
	SOMMANO cadauno					0,00	262,87	0,00
3 U10.U20.B	<p>Dimensioni cm 240 x 270 x 240 - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi a sub a)</p>							
	SOMMANO cadauno					0,00	119,47	0,00
4 U10.U10.A	<p>Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza. 240 x 360 x 240 - per i primi 30 giorni lavorativi</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	235,13	235,13
5 U10.U10.B	<p>240 x 360 x 240 - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi a sub a)</p>					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	49,12	540,32
6 U10.U45.A	<p>Allaccio elettrico con fornitura in corrente alternata trifase 32 Ah, completo di quadro di cantiere completo, compreso ogni onere relativo all'istruttoria necessaria, sopralluoghi preliminari e quant'altro occorra.</p> <p>Previsione di utilizzo</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	550,00	550,00
7	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di							
	A RIPORTARE							4'205,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'205,45
U10.U50.0	acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità l. 1.000 compreso riempimento, monitoraggio e smontaggio Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo acqua per uso igienico Previsione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	606,97	606,97
8 U20.U20.C	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura in : Rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi Demilitazione area di cantiere in corte comune interna (presunta) *(lung.=6*4)	1,00	24,00		2,000	48,00		
	SOMMANO m2					48,00	4,55	218,40
9 U20.U20.D	Rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (lung.=6*4)	11,00	24,00		2,000	528,00		
	SOMMANO m2					528,00	1,55	818,40
10 U20.U20.A	Rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi Delimitazione area di cantiere su corte comune interna (presunta) *(lung.=6*4)	1,00	24,00		2,000	48,00		
	SOMMANO m2					48,00	4,31	206,88
11 U20.U20.B	Rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi (lung.=6*4)	11,00	24,00		2,000	528,00		
	SOMMANO m2					528,00	0,38	200,64
12 U20.U30.0	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di metri 1,00 con altezza fino a m. 2,00, compreso il montaggio in opera e la successiva rimozione a lavori ultimati. Fornitura e posa in opera di recinzione con rete in plastica Previsione *(lung.=6*4)	1,00	24,00			24,00		
	SOMMANO ml					24,00	13,85	332,40
13 U30.U10.0	Cassetta di pronto soccorso con contenuti indicati all'Art. 29 D.P.R. 303/56 e Art. 2 D.M. 28.07.1958 Previsione					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	67,86	814,32
14 U30.U20.A	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'Art. 29 D.P.R. 303/56 e Art. 1 D.M. 28.07.1958. Previsione di fornitura mensile					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	33,93	407,16
15 U30.U30.A	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20.12.1992), montato a parete nella baracca di							
	A RIPORTARE							7'810,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'810,62
16 U30.U30.D	cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: Previsione di utilizzo SOMMANO cadauno					12,00		
						12,00	16,61	199,32
17 U40.U20.A	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20.12.1992), montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori. CO2 da Kg. 5 Previsione di utilizzo SOMMANO cadauno					12,00		
						12,00	33,33	399,96
18 U50.U10.0	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo SOMMANO a corpo	144,00				144,00		
						144,00	1,20	172,80
19 U50.U05.C	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo SOMMANO a corpo					12,00		
						12,00	15,87	190,44
20 U50.U20.A	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo SOMMANO a corpo					12,00		
						12,00	19,23	230,76
21 U50.U30.A	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo SOMMANO a corpo					12,00		
						12,00	16,85	202,20
22 U50.U50.A	Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo					12,00		
						12,00		
	A RIPORTARE					12,00		9'247,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,00		9'247,98
	SOMMANO a corpo					12,00	20,32	243,84
23 U50.U70.A	Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm. di lato. Fornitura un anno Previsione di utilizzo					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	3,58	42,96
24 U60.U20.0	Ripari di materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete o, fascettati su tesato, realizzati con guaine o coppelle in vetroresina con coperchio dimensioni fino a mm. 80. Con montaggio su cavi non in tensione, escluse opere provvisionali		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	8,96	107,52
25 U60.U35.A	Impianto di terra per piccolo cantiere (6 KW) apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili con I _{dn} =0,3A (R _t < 83 ohm) costituito da conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da mm2 16 e n. 1 picchetto in acciaio zincato da m. 1,5. Impianto di terra per piccolo cantiere Previsione di utilizzo					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	180,90	2'170,80
26 U60.U50.A	Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, con cadenza bi-giornaliera (fine turno) e comunque ogni volta che se ne renda necessario. Per ogni ora di effettivo lavoro Previsione							
	SOMMANO h					0,00	1,20	0,00
27 U70.U05.A	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese. Previsione di utilizzo (n.10)*(par.ug.=12,00*10)	120,00				120,00		
	SOMMANO cadauno					120,00	1,50	180,00
28 U70.U05.C	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo. Previsone di utilizzo					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	2,96	29,60
	A RIPORTARE							12'022,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'022,70
29 U70.U10.A	Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm. 40, posato su base di moplén e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena in moplén bicolore (bianco/rosso o giallo/nera). Costo d'uso fino a tre mesi lavorativi: diametro dell'anello mm 5 x 20 x 30. Previsione di utilizzo (n.4 triemstri) *(lung.=10*4)	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	3,10	372,00
30 U70.U20.A	Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in polietilene 100%, colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera ed all'eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo d'uso mensile lavorativo Previsione di utilizzo	12,00	15,00			180,00		
	SOMMANO m					180,00	7,18	1'292,40
31 U70.U25.A	Disattivazione utenza di energia elettrica o gas o acqua da strutture di cui si prevede la demolizione Previsione					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	1,20	14,40
32 U70.U50.A	Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa cm. 40 posati a distanza non superiore a m. 2 per segnalazione di lavori stradali. Nolo per un mese lavorativo Previsione	12,00	10,00			120,00		
	SOMMANO ml					120,00	2,14	256,80
33 U70.U90.A	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a m. 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m. 10. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Illuminazione fissa con lampade elettriche Previsione *(lung.=6*4)	2,00	24,00			48,00		
	SOMMANO m					48,00	9,56	458,88
34 U70.U95.A	Lampada autoalimentata per segnalazioni stradali o ponteggi. Previsione					0,00	20,00	0,00
35 U80.U20.A	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di mc 6. Nolo per un mese lavorativo Si ipotizza l'utilizzo di N.1 cassone al mese					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	11,72	140,64
36 U80.U30.A	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m. 1,50/cad., legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo Si presume il suo utilizzo con altezza standard pari a ml5,00 dato che verrà quantificato "a misura"	12,00			5,000	60,00		
	SOMMANO ml					60,00	12,65	759,00
	A RIPORTARE							15'316,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							15'316,82
37 U90.U67.A	Impianto di ventilazione della capacità di 500 mc/ ora, compresa tubazione flessibile in PVC della lunghezza di m. 20, filtro per le polveri.Nolo per un anno. Previsione di utilizzo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	380,78	380,78
38 U92.U10.A	Casco di sicurezza per protezione capo. Fornitura per tutta le durata dei lavori Previsione per n.4 persone interferenti					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	16,85	67,40
39 U92.U20.B	Scala antinfortunistica Si ipotizza il suo utilizzo in n.1 al mese					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	32,39	388,68
40 U92.U20.D	Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura di sicurezza, fune con diametro 16 mm., lunghezza 200 cm., con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di lavoro; fune di servizio, ecc. Per un mese Si suppone l'utilizzo di tale dispositivo pari a N.1, dato che verrà quantificato "a misura" * (par.ug.=12,00*1)	12,00				12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	13,40	160,80
41 U92.U20.G	Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con aste in acciaio zincato opportunamente ancorate, cavo metallico teso tra le aste (UNI EN 795): Compreso montaggio e smontaggio. Per un mese Si suppone l'utilizzo di tale dispositivo pari a N.1, dato che verrà quantificato "a misura" * (par.ug.=12,00*1)	12,00				12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	10,87	130,44
42 U92.U20.H	DPI per la protezione dalle cadute: avvolgitore automatico di fune. Previsione di utilizzo *(par.ug.=12,00*1)	12,00				12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	17,18	206,16
43 U92.U40.B	DPI per abbattimento rumore (cuffie anti rumore, tappi auricolari). Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura 100 pezzi Previsione per n.4 persone interferenti *(par.ug.=4* 12)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	19,01	912,48
44 U92.U40.C	Inserti auricolari con archetti. Fornitura Previsione per n.4 persone interferenti					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	5,02	20,08
45	DPI per la protezione dell'udito:							
	A RIPORTARE							17'583,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'583,64
U92.U40.D	cuffie auricolari, fornitura (durata un anno). Previsione per n.4 persone interferenti					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	3,25	13,00
46 U92.U50.B	DPI per vie respiratorie (maschere, semi maschere, .). Mascherine monouso per polveri a grana medio- fine. Classe FFP1. Fornitura Previsione per n.4 perosne interferenti					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	1,08	4,32
47 U92.U60.A	DPI per protezione agli occhi. Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla proiezione di oggetti e/o da getti e schizzi. Fornitura (durata 6 mesi) Previsione per n.4 persone interferenti (n.2 semestri) *(par.ug.=4*2)	8,00				8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	10,87	86,96
48 U92.U70.0	Fornitura di guanti contro le aggressioni meccaniche per l'intera durata del cantiere. Fornitura per l'intera durata del cantiere Previsione epr n.4 persone interfereti					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	11,49	45,96
49 U92.U75.A	DPI per la protezione del corpo: tuta in Tyvek in tessuto leggero resistente per la protezione completa contro la penetrazione di particelle asciutte nocive (amianto). Prevsione di utilizzo					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	8,00	32,00
50 U94.U05.A	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale), compreso ogni onere di magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori: per i primi 30 giorni. Prevsione di utilizzo: in questo documento si ipotizza la quantità unitaria in quanto verrà riconosciuto "a misura" se effettivamente utilizzato							
	SOMMANO m ²					0,00	4,67	0,00
51 U94.U05.B	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale), compreso ogni onere di magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori: per ogni mese successivo: Vedi voce U94.U50.A							
	SOMMANO m ²					0,00	1,55	0,00
52	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera,							
	A RIPORTARE							17'765,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'765,88
U94.U10.A	completo di ponte di servizio e di due sottoponti in tavole di abete sp= 40 mm. od in elementi nervati in facciata o in acciaio compreso montaggio e smontaggio, oneri per l'occupazione del suolo pubblico, segnaletica ed illuminazione notturna, nonché rete di protezione in nylon, reti di dispersione elettrica a terra con conformità alla legislazione vigente di prevenzione infortuni ed eventuale progetto. per tutta le durata delle opere. Ripiani di lavoro completi di tutte le protezioni sulle scalette di ascesa da realizzarsi in almeno 2 punti. Previsione di uso: le misure sono indicative	1,00	30,00		8,000	240,00		
	SOMMANO m ²					240,00	11,11	2'666,40
53 U94.U30.A	Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, con eventuale progetto, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a m. 4, conforme alle norme di sicurezza vigenti, completo di piano di lavoro e protezione esterna con rete plastificata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: Previsione di uso in alternativa al punto U94.U30.A: le misure sono indicative	1,00	30,00		8,000	240,00		
	SOMMANO m ²					240,00	10,17	2'440,80
54 U94.U30.B	Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, con eventuale progetto, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a m. 4, conforme alle norme di sicurezza vigenti, completo di piano di lavoro e protezione esterna con rete plastificata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: per ogni periodo successivo di 30 giorni lavorativi. Vedi voce U94.U30.A: le misure sono indicative * (par.ug.=1*2,5)	2,50	30,00		8,000	600,00		
	SOMMANO m ²					600,00	2,46	1'476,00
55 U94.U45.A	Fornitura e posa in opera di parapetto per tetto, ancorato alla muratura in prossimità del cornicione, compreso l'utilizzo di piattaforma aerea e quant'altro necessario per il montaggio, lo smontaggio ed il ripristino dei fori effettuati per inserire i tasselli di fissaggio. Previsione	1,00	44,16			44,16		
	SOMMANO ml					44,16	65,39	2'887,62
56 U94.U50.A	Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta m. 1,20 x 2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con piano di lavoro a quota m. 3. Previsione di utilizzo (n.2)					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	51,01	102,02
57 U94.U50.B	Sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorati di impiego o sua frazione. Previsione di uso per n.12 mesi (pari a 2 frazioni di 10 gg lavorativi per mese)					44,00		
	SOMMANO a corpo					44,00	7,39	325,16
	A RIPORTARE							27'663,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'663,88
58 U94.U60.A	Utilizzo di ponte su cavalletti costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori a m 2 con piano di lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con superficie antiscivolo, struttura portante costituita da tubolari metallici opportunamente dimensionati (cavalletti). Per il primo mese lavorativo Si ipotizza il suo utilizzo per n.1 al mese *(lung.=2*2)	2,00	4,00			8,00		
	SOMMANO m2					8,00	13,40	107,20
59 U94.U60.B	Per ogni mese lavorativo successivo (par.ug.=11*2)*(lung.=2*2)	22,00	4,00			88,00		
	SOMMANO m2					88,00	3,25	286,00
60 U94.U70.A	Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1,20, fornita di parapetti su ambo i lati compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Nolo per un mese Previsione *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	30,35	364,20
61 U94.U70.B	Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1,20, fornita di parapetti su ambo i lati compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico: per ogni spostamento. Previsione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	16,37	16,37
62 U94.U75.A	Linea vita temporanea orizzontale regolabile per l'utilizzo contemporaneo da parte di 2 operatori, con cinghia in poliestere (larghezza 35 mm, lunghezza max tiro 20 m), due moschettoni e tenditore cinghia in acciaio e zainetto per riporre il dispositivo quando non in uso. Previsione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,00	80,00
63 U94.U80.A	Passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza m. 4, larghezza m. 3, fornita di parapetti su ambo i lati compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Nolo per un mese Previsione *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	121,27	1'455,24
64 U94.U80.B	Passerella metallica di attraversamento veicolare, di lunghezza m. 4, larghezza m. 3, fornita di parapetti su ambo i lati compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico: per ogni spostamento. Previsione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	26,76	26,76
	Parziale LAVORI A MISURA euro							29'999,65
	A RIPORTARE							29'999,65