

ALLEGATO "C"

**Comune di Vari sul territorio della provincia di
Ferrara**
Provincia di FE

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI PROPRIETA_ ED IN GESTIONE AD ACER FERRARA, SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA DURATA DI UN ANNO (2022), RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI (2023 - 2024 - 2025)

CIG _____ - CUP _____

COMMITTENTE: INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI, PROGRAMMATI E NON, DI RISOLUZIONE DELLE EMERGENZE E RECUPERO ALLOGGI A MISURA
Azienda Casa Emilia Romagna - A.C.E.R. Ferrara.

CANTIERE: Vari sul territorio della provincia di Ferrara, Vari sul territorio della provincia di Ferrara (FE)

Ferrara, 09/08/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Maini Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore A.C.E.R. Ferrara Dr. Carrara Diego)

Architetto Maini Michele

GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI PROPRIETA_ ED IN GESTIONE AD ACER FERRARA, SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA DURATA DI UN ANNO (2022), RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI (2023 - 2024 - 2025)

CIG _____ - CUP _____

INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI, PROGRAMMATI E NON, DI RISOLUZIONE DELLE EMERGENZE E RECUPERO ALLOGGI A MISURA - Pag. 1

Via G. Pesci, 126
44122 Ferrara (FE)
Tel.: 0532-470225 / +39 339.7848027 - Fax: -
E-Mail: archimima@yahoo.it / michele.maini@archiworldpec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE AD ACER
FERRARA, SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA DURATA DI UN ANNO (2022), RINNOVABILE PER ULTERIORI TRE ANNI (2023

- 2024 - 2025)

CIG _____ - CUP _____

INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI E STRAORDINARI, PROGRAMMATI E NON, DI RISOLUZIONE DELLE EMERGENZE E RECUPERO

ALLOGGI A MISURA - Pag.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 U10.U20.A	UTILIZZO DI BARACCA ATTREZZATA CON SERVIZI IGIENICO SANITARI Utilizzo di baracca dimensioni 240 x 270 x 240 attrezzata con servizi igienico-sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler ed accessori, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni cm 240 x 270 x 240 - per i primi 30 giorni lavorativi Previsione di utilizzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	262,87	262,87
2 U10.U20.B	Dimensioni cm 240 x 270 x 240 - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi a sub a) Previsione di utilizzo per i mesi successivi (n.11) * (par.ug.=11,00*1)	11,00				11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	119,47	1'314,17
3 U10.U10.A	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza. 240 x 360 x 240 - per i primi 30 giorni lavorativi Previsione di utilizzo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	235,13	235,13
4 U10.U10.B	240 x 360 x 240 - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi a sub a) Previsione di utilizzo per i mesi successivi (n.11) * (par.ug.=11,00*1)	11,00				11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	49,12	540,32
5 U10.U15.A	Trasporto in cantiere e rimozione di box prefabbricato Previsione (n.2) *(par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	300,00	600,00
6 U10.U25.B	Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,06x1,06x2,32 m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene o altro materiale idoneo, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; posato a terra su idoneo sottofondo, dotato di Wc, ed accessori, compresi manutenzione, pulizia e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile con espurgo settimanale comprensivo di trasporto da e nel cantiere: con lavamano a pedale con cisterna (capacità 10 l) con scarico diretto in vasca di contenimento dei reflui. Previsione di utilizzo (n.12 mesi) *(par.ug.=1*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	240,00	2'880,00
7 U10.U40.A	Allaccio idrico all'acquedotto, compreso ogni onere relativo all'istruttoria necessaria, sopralluoghi							
	A R I P O R T A R E							5'832,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'832,49
8 U10.U45.A	preliminari e quant'altro occorra. Previsione di utilizzo (n.1)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
9 U10.U50.0	Allaccio elettrico con fornitura in corrente alternata trifase 32 Ah, completo di quadro di cantiere completo, compreso ogni onere relativo all'istruttoria necessaria, sopralluoghi preliminari e quant'altro occorra. Previsione di utilizzo (n.1)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	550,00	550,00
10 U20.U20.C	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità l. 1.000 compreso riempimento, monitoraggio e smontaggio Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo acqua per uso igienico Previsione di utilizzo (n.1)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	606,97	606,97
11 U20.U20.D	Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere alta m. 2 compreso gli eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura in : Rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi Prvisione per demilitazione area di cantiere in corte comune / su strada (dimensioni ipotetiche)	1,00	30,00		2,000	60,00		
	SOMMANO m2					60,00	4,55	273,00
12 U20.U20.A	Rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Previsti altri n.11 mesi *(par.ug.=11*1)	11,00	30,00		2,000	660,00		
	SOMMANO m2					660,00	1,55	1'023,00
13 U20.U20.B	Rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi Previsione di delimitazione area di cantiere su corte comune / su strada (dimensioni ipotetiche)	1,00	30,00		2,000	60,00		
	SOMMANO m2					60,00	4,31	258,60
14 U20.U30.A	Rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Previsti altri n.11 mesi *(par.ug.=11*1)	11,00	30,00		2,000	660,00		
	SOMMANO m2					660,00	0,38	250,80
	Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro mm. 20, infissi nel terreno a distanza di metri 1,00 con altezza fino a m. 2,00, compreso il montaggio in opera e la successiva rimozione a lavori ultimati. Fornitura e posa in opera di recinzione con rete in plastica Previsione di area di cantiere	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	13,85	415,50
	A RIPORTARE							9'560,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'560,36
15 U30.U10.0	Cassetta di pronto soccorso con contenuti indicati all'Art. 29 D.P.R. 303/56 e Art. 2 D.M. 28.07.1958 Previsione di fornitura mensile					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	67,86	814,32
16 U30.U20.A	Pacchetto di medicazione con contenuti indicati all'Art. 29 D.P.R. 303/56 e Art. 1 D.M. 28.07.1958. Previsione di fornitura mensile					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	33,93	407,16
17 U30.U30.A	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20.12.1992), montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: Previsione di utilizzo mensile					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	16,61	199,32
18 U30.U30.D	Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20.12.1992), montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori. CO2 da Kg. 5 Previsione di utilizzo mensile					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	33,33	399,96
19 U40.U20.A	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle Imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova Impresa esecutrice. Costo medio pro-capite. Previsione per n.12 mesi (n.3 persone) *(par.ug.=4*12*3,3)	158,40				158,40		
	SOMMANO h					158,40	1,20	190,08
20 U50.U10.0	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo mensile (n.4) *(par.ug.=12*4)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	15,87	761,76
21 U50.U05.C	Cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46 ÷ 75), ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ED. 2015 pag.592 in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: rifrangenza classe 2, lato 60 cm. Previsione di utilizzo mensile (n.4) *(par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	3,49	167,52
22 U50.U20.A	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere							
	A R I P O R T A R E							12'500,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'500,48
23 U50.U30.A	Previsione di utilizzo mensile (n.4) *(par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	19,23	923,04
24 U50.U50.A	Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo mensile (n.4) *(par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	16,85	808,80
25 U50.U70.A	Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio formato rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere Previsione di utilizzo mensile (n.4) *(par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	20,32	975,36
26 U60.U20.A	Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm. di lato. Fornitura un anno Previsione di utilizzo (tot n.20 cartelli) *(par.ug.=5*4)	20,00				20,00		
	SOMMANO a corpo					20,00	3,58	71,60
27 U60.U35.A	Ripari di materiale isolante a protezione di cavi elettrici posati a parete o, fascettati su tesato, realizzati con guaine o coppelle in vetroresina con coperchio dimensioni fino a mm. 80. Con montaggio su cavi non in tensione, escluse opere provvisoriale Previsione di utilizzo (misura ipotetica)	1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	8,96	179,20
28 U70.U05.A	Impianto di terra per piccolo cantiere (6 KW) apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili con Idn=0,3A (Rt < 83 ohm) costituito da conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da mm2 16 e n. 1 picchetto in acciaio zincato da m. 1,5. Impianto di terra per piccolo cantiere Previsione di utilizzo mensile *(par.ug.=1*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	180,90	2'170,80
29 U70.U05.C	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese. Previsione di utilizzo mensile (n.15) *(par.ug.=12,00*15)	180,00				180,00		
	SOMMANO cadauno					180,00	1,50	270,00
	A R I P O R T A R E							17'899,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'899,28
30 U70.U10.A	di orientamento: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo.							
	Previsone di utilizzo (n.15)					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	2,96	44,40
	Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro mm. 40, posato su base di mopen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena in mopen bicolore (bianco/rosso o giallo/nera). Costo d'uso fino a tre mesi lavorativi: diametro dell'anello mm 5 x 20 x 30. Previsione di utilizzo nell'anno (n.4 trimestri)	4,00	50,00			200,00		
31 U70.U20.A	SOMMANO m					200,00	3,10	620,00
	Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in polietilene 100%, colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera ed all'eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo d'uso mensile lavorativo							
	Previsione di utilizzo nell'anno	12,00	50,00			600,00		
	SOMMANO m					600,00	7,18	4'308,00
32 U70.U25.A	Disattivazione utenza di energia elettrica o gas o acqua da strutture di cui si prevede la demolizione							
	Previsione nell'anno					12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	1,20	14,40
33 U70.U50.A	Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa cm. 40 posati a distanza non superiore a m. 2 per segnalazione di lavori stardali.							
	Nolo per un mese lavorativo							
	Previsione nell'anno	12,00	50,00			600,00		
	SOMMANO ml					600,00	2,14	1'284,00
34 U70.U90.A	Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o simili poste a distanza non superiore a m. 6 compresa la linea di collegamento e allacciamento fino a m. 10. Alimentazione a 24 volt compreso trasformatore. Illuminazione fissa con lampade elettriche							
	Previsione nell'anno *(lung.=6*4)	12,00	24,00			288,00		
	SOMMANO m					288,00	9,56	2'753,28
35 U70.U95.A	Lampada autoalimentata per segnalazioni stradali o ponteggi.							
	Previsione nell'anno (n.2 lampade) *(par.ug.=12,00* 2)	24,00				24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	20,00	480,00
36 U80.U20.A	Cassone metallico per contenimento di materiali di scavo/macerie, della capacità di mc 6.							
	Nolo per un mese lavorativo							
	Previsione nell'anno *(par.ug.=1*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO a corpo					12,00	11,72	140,64
	A R I P O R T A R E							27'544,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'544,00
37 U80.U30.A	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m. 1,50/cad., legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo Si presume il suo utilizzo con altezza ipotetica pari a ml 6 dato che verrà quantificato "a misura"	12,00			6,000	72,00		
	SOMMANO ml					72,00	12,65	910,80
38 U90.U67.A	Impianto di ventilazione della capacità di 500 mc/ora, compresa tubazione flessibile in PVC della lunghezza di m. 20, filtro per le polveri.Nolo per un anno. Previsione di utilizzo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	380,78	380,78
39 U92.U10.A	Casco di sicurezza per protezione capo. Fornitura per tutta la durata dei lavori Previsione di utilizzo (n.4 persone interferenti)					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	16,85	67,40
40 U92.U20.B	Scala antinfortunistica Previsione di utilizzo nell'anno (n.2) *(par.ug.=12,00*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO a corpo					24,00	32,39	777,36
41 U92.U20.D	DPI per la protezione dalle cadute: attrezzatura completa anticaduta, per un mese. Previsione di utilizzo (n.4 persone interferenti) * (par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	13,40	643,20
42 U92.U20.G	Linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con aste in acciaio zincato opportunamente ancorate, cavo metallico teso tra le aste (UNI EN 795): Compreso montaggio e smontaggio. Per un mese Si suppone l'utilizzo di tale dispositivo pari a n.4 nell'arco dell'anno, dato che verrà quantificato "a misura" *(par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	10,87	521,76
43 U92.U20.H	DPI per la protezione dalle cadute: avvolgitore automatico di fune. Previsione di utilizzo (n.4 persone interferenti) * (par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	17,18	824,64
44 U92.U40.B	DPI per abbattimento rumore (cuffie anti rumore, tappi auricolari). Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura 100 pezzi Previsione di utilizzo nell'anno (n.4 persone intereferti) *(par.ug.=12,00*4)	48,00				48,00		
	SOMMANO a corpo					48,00	19,01	912,48
	A RIPORTARE							32'582,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'582,42
45 U92.U40.D	DPI per la protezione dell'udito: cuffie auricolari, fornitura (durata un anno). Previsione di utilizzo nell'anno (per 4 persone interferenti)					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	3,25	13,00
46 U92.U50.B	DPI per vie respiratorie (maschere, semi maschere, .). Mascherine monouso per polveri a grana medio-fine. Classe FFP1. Fornitura Previsione di utilizzo (n.4 persone interferenti) * (par.ug.=4,2*12)	50,40				50,40		
	SOMMANO a corpo					50,40	1,08	54,43
47 U92.U60.A	DPI per protezione agli occhi. Occhiali a stanghette e ripari laterali per la protezione dalla proiezione di oggetti e/o da getti e schizzi. Fornitura (durata 6 mesi) Previsione di utilizzo (n.4 persone interferenti, n.2 semestri) *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	10,87	86,96
48 U92.U70.0	Fornitura di guanti contro le aggressioni meccaniche per l'intera durata del cantiere. Fornitura per l'intera durata del cantiere Previsione di utilizzo (n.4 persone interferenti)					4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	11,49	45,96
49 U92.U75.A	DPI per la protezione del corpo: tuta in Tyvek in tessuto leggero resistente per la protezione completa contro la penetrazione di particelle asciutte nocive (amianto). Previsione di utilizzo (n.4 persone interferenti) * (par.ug.=4*12)	48,00				48,00		
	SOMMANO cadauno					48,00	8,00	384,00
50 U94.U10.A	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, completo di ponte di servizio e di due sottoponti in tavole di abete sp= 40 mm. od in elementi nervati in facciata o in acciaio compreso montaggio e smontaggio, oneri per l'occupazione del suolo pubblico, segnaletica ed illuminazione notturna, nonché rete di protezione in nylon, reti di dispersione elettrica a terra con conformità alla legislazione vigente di prevenzione infortuni ed eventuale progetto. per tutta la durata delle opere. Ripiani di lavoro completi di tutte le protezioni sulle scalette di ascesa da realizzarsi in almeno 2 punti. Previsione di uso: le misure sono indicative	1,00	30,00		9,200	276,00		
	SOMMANO m²					276,00	11,11	3'066,36
51 U94.U30.A	Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, con eventuale progetto, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a m. 4, conforme alle norme di sicurezza vigenti, completo di piano di lavoro e protezione esterna con rete plastificata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: Previsione di uso in alternativa al punto U94.U30.A: le misure sono indicative	1,00	30,00		9,200	276,00		
	A R I P O R T A R E					276,00		36'233,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					276,00		36'233,13
52 U94.U30.B	SOMMANO m ² Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, con eventuale progetto, esterno di facciata o interno, per altezze superiori a m. 4, conforme alle norme di sicurezza vigenti, completo di piano di lavoro e protezione esterna con rete plastificata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata: per ogni periodo successivo di 30 giorni lavorativi. Vedi voce U94.U30.A: le misure sono indicative	1,00	30,00		9,200	276,00	10,17	2'806,92
53 U94.U45.A	SOMMANO m ² Fornitura e posa in opera di parapetto per tetto, ancorato alla muratura in prossimità del cornicione, compreso l'utilizzo di piattaforma aerea e quant'altro necessario per il montaggio, lo smontaggio ed il ripristino dei fori effettuati per inserire i tasselli di fissaggio. Previsione di uso (lunghezza è ipotetica poiché compensata a misura)	1,00	50,00			50,00	2,46	678,96
54 U94.U50.A	SOMMANO ml Trabattello a telai prefabbricati su ruote, della dimensione in pianta m. 1,20 x 2,00, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, con piano di lavoro a quota m. 3: nolo per un mese lavorativo. Previsione di uso (n.2)					50,00	65,39	3'269,50
55 U94.U50.B	SOMMANO a corpo Sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorati di impiego o sua frazione. Previsione di uso per n.11 mesi (pari a 2 frazioni di 10 gg lavorati per mese) *(par.ug.=11*2*2)	44,00				2,00	51,01	102,02
56 U94.U55.A	SOMMANO a corpo Esecuzione di castello metallico fisso o su ruote, composto da elementi metallici prefabbricati scomponibili da usarsi in occasione di lavori murari vari, da imbianchino, verniciatore, lattoniere e qualsiasi altro lavoro in cui la Direzione Lavori ne ritenga opportuno l'uso, in qualsiasi caso su specifica ed insindacabile richiesta e giudizio della medesima Direzione Lavori, eseguita nel completo rispetto delle norme antiinfortunistiche, comprendendosi i noleggi, il trasporto in cantiere, il montaggio, lo smontaggio ed il successivo allontanamento dal cantiere nonché ogni suo onere per l'eventuale occupazione del suolo pubblico, in opera durante l'intera durata dell'esecuzione dei lavori. Misurato fino all'ultimo piano di calpestio utile per l'esecuzione dei lavori: esecuzione di castello metallico. Previsione di utilizzo (n.2i)	2,00	2,00	1,200	9,200	44,00	7,39	325,16
57 U94.U55.B	SOMMANO m ² Esecuzione di castello metallico fisso o su ruote, composto da elementi metallici prefabbricati scomponibili da usarsi in occasione di lavori murari					44,16	5,50	242,88
	A R I P O R T A R E							43'658,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'658,57
58 U94.U60.A	vari, da imbianchino, verniciatore, lattoniere e qualsiasi altro lavoro in cui la Direzione Lavori ne ritenga opportuno l'uso, in qualsiasi caso su specifica ed insindacabile richiesta e giudizio della medesima Direzione Lavori, eseguita nel completo rispetto delle norme antiinfortunistiche, comprendendosi i noleggi, il trasporto in cantiere, il montaggio, lo smontaggio ed il successivo allontanamento dal cantiere nonché ogni suo onere per l'eventuale occupazione del suolo pubblico, in opera durante l'intera durata dell'esecuzione dei lavori. Misurato fino all'ultimo piano di calpestio utile per l'esecuzione dei lavori: spostamento castello metallico su ruote. Previsione di spostamento (n.2) *(par.ug.=12,00*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO n.					24,00	20,59	494,16
	Utilizzo di ponte su cavalletti costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori a m 2 con piano di lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con superficie antiscivolo, struttura portante costituita da tubolari metallici opportunamente dimensionati (cavalletti). Per il primo mese lavorativo Si ipotizza il suo utilizzo per n.2 al mese	2,00	2,00	1,000		4,00		
	SOMMANO m2					4,00	13,40	53,60
59 U94.U60.B	Utilizzo di ponte su cavalletti costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori a m 2 con piano di lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con superficie antiscivolo, struttura portante costituita da tubolari metallici opportunamente dimensionati (cavalletti): per ogni mese lavorativo successivo. Previsione di utilizzo per n.11 mesi *(par.ug.=2*11)	22,00	2,00	1,000		44,00		
	SOMMANO m²					44,00	3,25	143,00
60 U94.U70.A	Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1,20, fornita di parapetti su ambo i lati compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico. Nolo per un mese Previsione di utilizzo (n.2) *(par.ug.=12*2)	24,00				24,00		
	SOMMANO a corpo					24,00	30,35	728,40
61 U94.U70.B	Passerella pedonale metallica di lunghezza m. 4, larghezza m. 1,20, fornita di parapetti su ambo i lati compresa posa in opera con intervento di autocarro munito di braccio idraulico: per ogni spostamento. Previsione di utilizzo (n.2) *(par.ug.=2*12)	24,00				24,00		
	SOMMANO a corpo					24,00	16,37	392,88
62 U94.U75.A	Linea vita temporanea orizzontale regolabile per l'utilizzo contemporaneo da parte di 2 operatori, con cinghia in poliestere (larghezza 35 mm, lunghezza max tiro 20 m), due moschettoni e tenditore cinghia in acciaio e zainetto per riporre il dispositivo quando non in uso. Previsione di utilizzo (n.1 al mese) *(par.ug.=1*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	80,00	960,00
	A R I P O R T A R E							46'430,61

